

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ / ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

— ประเภทงาน โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (แบบถังรูปทรงถ้วยเซมแปญ ขนาด 30 ลบ.ม.)

พร้อมงานขุดเจาะบ่อบาดาล ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ที่ 4

— เจ้าของอาคาร / โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

— สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนชะลิก หมู่ที่ 4 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

— หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10

— แบบเลขที่ ...3113030.....

— ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 ...แผ่น

— กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน โครงสร้างหอดึงสูง	104,906.66	1.3074	137,154.97	
2	ประเภทงานหอดึงเหล็กจ่ายน้ำขนาด 30 ลบ.ม. สูง 30 ม.	379,633.81	1.3074	496,333.24	
3	ประเภทงานถังเหล็กกรองน้ำ	93,044.86	1.3074	121,646.85	
4	ประเภทงานระบบสาธารณูปโภค - ระบบท่อเมนจ่ายน้ำ	825,295.60	1.3058	1,077,670.99	
5	ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาดาล เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ	172,800.00	1.0000	172,800.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,005,606.05	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านห้าพันบาทถ้วน)			2,005,000.00	

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

.....

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายอาทิตย์ บัวเกษ

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

นายมานะ จิโนวัฒน์

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายอนุช เสนขวัญแก้ว

หัวหน้าสำนักงานปด

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง (ถังเก็บน้ำทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านควนชะลิก (หน้าวัด) ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่ 3113030

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
1	หอดังสูง								
	งานดิน								
	1.1 ขุดดินหลุมฐานราก / ถมดิน	18.00	ลบ.ม.	-	0.00	99.00	1,782.00	1,782.00	
	1.2 ทราดยาบ, ทราดยาบรองพื้น	1.23	ลบ.ม.	350.00	430.50	99.00	121.77	552.27	
	1.3 เสาค้ำ คอ. 0.20x0.20x10 เมตร	25.00	ต้น	2,028.04	50,701.00	548.00	13,700.00	64,401.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + ไม้โครง + ตะปู	5.60	ตร.ม.	496.00	2,777.60	-	0.00	2,777.60	
	2.2 คานรง	5.60	ตร.ม.	-	0.00	133.00	744.80	744.80	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.61	ลบ.ม.	1,822.43	1,111.68	306.00	186.66	1,298.34	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.00	ลบ.ม.	2,046.73	16,373.84	391.00	3,128.00	19,501.84	
4	งานเหล็ก								
	4.1 งานเหล็ก RB 15 มม.	180.31	กก.	21.53	3,882.07	3.30	595.02	4,477.09	
	4.1 งานเหล็ก RB 12 มม.	293.04	กก.	21.57	6,320.87	3.30	967.03	7,287.90	
	4.1 งานเหล็ก RB 9 มม.	79.84	กก.	22.00	1,756.48	4.10	327.34	2,083.82	

104,906.66

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง (ถังเก็บน้ำทรงแฉกแปรูป ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.) ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านควนชะลิก (หน้าทวด) ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร

แบบเลขที่ 3113030

รายการเลขที่

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมเงิน	ราคา/หน่วย	รวมเงิน		
	12.16 ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 80 มม	2.00	ชุด	2,820.00	5,640.00	220.00	440.00	6,080.00	
	(รวมหีบถุญแจ, หลอดกันดิน, แท่น คสล. บิดหีบถุญแจ)								
								825,295.60	
13	งานขุดเจาะบ่อบาดาล								
	1.งานขุดเจาะบ่อบาดาลปากกว้าง 6 นิ้ว โดยใช้ท่อพีวีซี	60.00	เมตร	2,070	124,200.00	-	-	124,200.00	ความลึกหาก
	ขนาด 6 นิ้ว ขึ้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกว่า 60 เมตร								ไม่ถึงตามรายละเอียดกำหนด
	หรือให้ได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 7 ลูกบาศก์/ชั่วโมง								
	2.งานจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้น้ำ ปัมซัมมิส	1.00	ชุด	48,600.00	48,600.00	-	-	48,600.00	คิดราคาเป็น
	ขนาด 2 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งคูควบคุมปั้ม								เมตรๆละ
								172,800.00	2,070บาท

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ บัวเกษ)

(นายมานะ จิโนวัฒน์)

(นายบุญลือ แสนขวัญแก้ว)

(เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน)

(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

หัวหน้าสำนักงานปัด